

	Ühik	Hind (e-ehitus)	Kogus 1m ² peale	Hind uus km-ta	
<u>PLEKKKATUS</u>					
TERASKATUSE EHITAMINE	m2	16	1	16	
Katuseplekid (trapetsprofiil)	m2	7	1,1	12	http://www.toode.ee/
Lisaplekid (harja, otsa, neelu, liite)	jm	7	0,3	5,1	http://www.toode.ee/ , kalulatsiooni jaoks valitud aritmeetilisekesmise hinna vahemikust 3,4...8,4
Kuiv puitlaud 22x100mm	m2		1	1,78	http://www.puumarket.ee/
Aluskattekile	m2	0,9	1,1	0,9	
Kinnitusvahendid (tihendiga 4,8*25)	tk	60	0,06	60	
Kraana kasutamine	tk	150	1	150	
VIHMAVEESÜSTEEMIDE EHITAMINE	jm	7	1	7	
Vihmaveetorud	jm	6	1	6	
Kinnitustarvikud	tk	60	0,05	60	
Tõstukite kasutamine	tk	100	0,1	100	
KORSTENDE EHITAMINE	jm	145	1	145	
Tellised	tk	0,8	100	0,9	
Müürisegu	tk	8	5	9	
TUULUTUSKORSTNATE PAIGALDUS	tk	27	1	27	
Tuulutuskorstnad	kmpl	70	1	165	Vilpe, mõeldud plekkkatusele
KATUSEAKENDE PAIGALDUS	tk	55	1	72	Valitud Roto katuseaknad, sest kindel saksa kvaliteet ja garantii, lisaks mugav kasutada suur valik erinevaid lahendusi.
Katuseaknad	kmpl	350	1	274	Roto, hinnavaheemik 226...612km-ga, valitud: keskel asuva avamisteljega, puidust ruumiga WD soojustusplokiga keskmisesse hinnaklassi kuuluv aken mõõtmetega 65/140
KATUSELUUKIDE PAIGALDUS	tk	45	1	55	
Katuseluugid	kmpl	280	1	110	Roto katuseluugid hinnavaheemikus 114-390km-ga, valitud puidust

luuk mõõtmetega 45/73, alt avanev

VANA KATUSE LAMMUTAMINE	m2	5	1	7
Ehitusjäätmete konteiner (15 m3)	tk	350	1	300+transport*
ETERNIIDI UTILISEERIMINE	m2	5	1	5

KIVIKATUS

KIVIKATUSE EHTAMINE	m2	14	1	14
Katusekivid (sh harja, otsa ja servakivid)	m2	13	1	19
Neeluplekid	jm	4	0,083	5,1
Puitmaterjal (distantssliistud, roovitus)	tm	165	0,013	165
Aluskattekile	m2	0,9	1,1111	0,9
Kinnitusvahendid	tk	60	0,01	60
Kraana kasutamine	tk	150	0,005	150
Ehitusjäätmete konteiner (15 m3), äravedu	tk	350	0,003	300+trantsport*
VIHMAVEESÜSTEEMIDE EHTAMINE	jm	7	1	7
Vihmaveesüsteemid	jm	6	1	6
Kinnitusvahendid	tk	60	0,05	60
Tõstukite kasutamine	tk	100	0,1	100
KORSTNATE EHTAMINE	jm	145	1	145
Tellised	tk	0,8	100	0,9
Müürisegu	tk	8	5	9
TUULUTUSKORSTNATE PAIGALDUS	tk	27	1	27
Tuulutuskorstnad	kmpl	70	1	115-180
KATUSEAKENDE PAIGALDUS	tk	55	1	72
Katuseaknad	kmpl	350	1	226...612
KATUSELUUKIDE PAIGALDUS	tk	45	1	55

<http://www.toode.ee/>, kalulatsiooni jaoks valitud aritmeetilisekesmise hinna vahemikust 3,4...8,4

Katuseluugid	kmpl	280	1	114-390
VANA KATUSE LAMMUTAMINE	m2	5	1	7
Ehitusjäätmete äravedu (15 m3)	tk	350	0,005	300+transport*
ETERNIIDI UTILISEERIMINE	m2	5	1	5

LAMEKATUS

LAMEKATUSE EHITAMINE	m2	14	1	15
Keramsiit	m2	50	0,1	50
Polüetüleenkile	m2	3,5	1,25	3,5
Mineraalvill (200 mm)	m2	10	1,11	10
Aluskate SBS (1 kiht)	m2	3,2	1,176	2,5
Pealiskate SBS (1 kiht)	m2	4	1,176	4,1
Villatüüblid	tk	0,3	5	0,3
Kinnitusvahendid	tk	60	0,01	60
Ehitusjäätmete konteiner (15 m3)	tk	350	0,005	350+transport*
VIHMAVEESÜSTEEMIDE	jm	7	1	7
EHITAMINE				
Vihmaveesüsteemid	jm	6	1	6
Kinnitusvahendid	tk	30	0,05	60
Tõstukite kasutamine	tk	100	0,1	100
KORSTNATE EHITAMINE	jm	145	1	145
Tellised	tk	0,8	100	0,9
Müürisegu	tk	8	5	9
TUULUTUSKORSTNATE	tk	27	1	27
PAIGALDUS				
Tuulutuskorstnad	kmpl	70	1	147
PARAPETTIDE EHITUS (50X50 CM)	jm	33	1	33
Veekindel vineer (12 mm)	m2	15	1,538	15
Puitmaterjal	tm	165	0,02	165

Vilpe. Mõeldud bituumen ja rullmaterjalist katusele.

Polüetüleenkile	jm	5,5	1,25	5,5
Mineraalvill 100 mm	m2	5	1,1111	5
Pealiskate SBS	m2	4	1,176	4
Parapeti plekk	jm	6	1	3,4...8,4
Kinnitusvahendid	tk	60	0,01	60
VANA KATUSE LAMMUTAMINE	m2	5	0,01	7
Ehitusjäätmete konteiner (15 m3)	tk	350	0,005	300+tansport*

VALTSPLEKKKATUS

VALTSKATUSE EHITAMINE	m2	28	1	28	
Katuseplekk	m2	7	1	7	Weckmanist küsides 6,9
Kuiv puitlaud 22x100mm	m2		1	1,78	http://www.puumarket.ee/
Aluskattekile	m2	0,9	1,1111	0,9	
Kinnitusvahendid	tk	60	0,01	60	
KORSTNATE EHITAMINE	jm	145	1	145	
Tellised	tk	0,8	100	0,9	
Müürisegu	tk	8	5	9	
TUULUTUSKORSTNATE	tk	27	1	27	
PAIGALDUS					
Tuulutuskorstnad	kmp	70	1	115-180	
KATUSEAKENDE PAIGALDUS	tk	55	1	72	
Katuseaknad	kmp	350	1	226...612	
KATUSELUUKIDE PAIGALDUS	tk	45	1	55	
Katuseluugid	kmp	280	1	114-390	
VANA KATUSE LAMMUTAMINE	m2	5	1	7	
Ehitusjäätmete konteiner (15 m3)	tk	350	0,005	300+transport*	
ETERNIIDI UTILISEERIMINE	m2	5	1	5	

*Transport km 0,5 21 EUR / h + km 20 %