

	Ühik	Hind (e-ehitus)	Kogus 1m <sup>2</sup> kohta	Hind uus km-ta	MÄRKUSED
<b>MÜÜRITÖÖD</b>					
<b>COLUMBIA (240) SEINTE LADUMINE</b>	m2	19	1	19	
Columbia kivi 240 mm (hall)	tk	1	13	1,78	
Armatuurvardad 12 mm (6m)	tk	3,5	1,2	4	
Armatuurvõrk (4m)	tk	2,8	0,8	1,5	
Täitebetoon	m3	9,5	0,13	10	
Müürisegu	tk	3,5	1	3...5	
<b>COLUMBIA (190) SEINTE LADUMINE</b>	m2	19	1	19	
Columbia kivi 190 mm (hall)	tk	0,8	14	1,2	
Armatuurvardad 12mm (6m)	tk	3,5	2	1,78	
Armatuurvõrk (4m)	tk	2,8	1	4	
Täitebetoon	m3	95	0,13	10	
Müürisegu	m2	3,5	1	3...5	
<b>COLUMBIA (140) SEINTE LADUMINE</b>	m2	19	1	1	
Columbia kivi 140 mm (hall)	tk	0,7	13	1	
Armatuurvardad 12 mm (6m)	tk	3,5	1,2	4	
Armatuurvõrk (4m)	tk	2	0,8	1,5	
Täitebetoon	m3	95	0,13	10	
Müürisegu	m2	3,5	1	3...5	
<b>COLUMBIA (90) SEINTE LADUMINE</b>	m2	19	1	1	
Columbia kivi 90 mm (hall)	tk	0,6	13	0,9	
Armatuurvardad 12 mm (6m)	tk	3,5	1,2	4	
Horisontaalarmatuur	jm	1,5	0,8	1,5	
Täitebetoon	m3	95	0,13	10	
Müürisegu	m2	3,5	1	3...5	

<b>AEROC (300) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Plokid	m2	28	1	32
Plokiliim	m2	2,4	1	2,4
<b>AEROC (250) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Plokid	m2	23	1	26
Plokiliim	m2	2,3	1	2,3
<b>AEROC (200) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Plokid	m2	19	1	22
Plokiliim	m2	2	1	2,1
<b>AEROC (150) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Plokid	m2	15	1	17
Plokiliim	m2	1,6	1	1,7
<b>AEROC (100) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Plokid	m2	11	1	14
Plokiliim	m2	0,8	1	0,9
<b>FIBO (300) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Fibo plokid	m2	27	1	27
Armatuurvõrk (4m)	tk	4	1	5
Müürisegu	m2	6	1	6
<b>FIBO (250) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Fibo plokid	m2	22	1	26
Armatuurvõrk (4m)	tk	4	1	5
Müürisegu	m2	6	1	6
<b>FIBO (200) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16
Fibo plokid	m2	20	1	20
Armatuurvõrk (4m)	tk	4	1	5
Müürisegu	m2	6	1	6
<b>FIBO (150) SEINTE LADUMINE</b>	m2	16	1	16

Fibo plokid	m2	15	1	160
Armatuurvõrk (4m)	tk	4	1	5
Müürisegu	m2	6	1	6
<b>FIBO (100) SEINTE LADUMINE</b>	m2	17	1	17
Fibo plokid	m2	11	1	11
Horisontaalarmatuur	jm	1,4	1	1,5
Müürisegu	m2	6	1	6

### VUNDAMENT

<b>VUNDAMENDIAUGU KAEVAMINE</b>	m2	14	1	14
Geodeetilised mõõdistused	tk	700	1	700
Tagasitäide	m2	7	1	8
<b>VUNDAMEDI LINDI EHTAMINE (H=1M)</b>	jm	36	1	36
Tihendatud killustik 300 mm	m3	10	0,3	10
Monoliitne raudbetoon 100 mm	m3	95	0,1	100
Piki- ja põikiarmatuur	jm	4	1	6
FIBO 5 vundamendiplokid 250 (5 rida)	tk	2,5	10,6	2,55
Vahtpolüsterool EPS 100	m2	6	2,5	6,1
Hüdroisolatsioon	m2	1,8	3,3	1,8
Müürisegu	jm	7	1	8
Polüetüleenkile	m2	0,7	3,3	0,8
Puitmaterjal saalungi ehitamiseks	tk	2	1	2
Kinnitusvahendid	tk	3,5	1	3,5
<b>PÕRANDAPLAADI VALAMINE</b>	m2	25	1	25
Tihendatud killustik 300 mm	m3	10	0,3	10
Monoliitne raudbetoon 100 mm	m3	95	0,1	100
Armatuurvõrk	m2	7	1	8
Vahtpolüsterool EPS 100	m2	6	1	6,1

Polüetüleenkile	m2	0,7	3,3	0,8
Torustik, elektri kaablid	m2	15	1	15
<b>VÄLISTREPID, KÜTTEKOLDE ALUSED</b>	m2	45	1	45
Tihendatud killustik 300 mm	m3	10	0,3	10
Monoliitne raudbetoon	m3	95	1	100
Armatuurvõrk	m2	3	1	4
Polüetüleenkile	m2	0,7	3,3	0,8
Puitmaterjal saalungi ehitamiseks	tk	15	1	15

### PUIDUTÖÖD

#### **SEINAKARKASSI EHTAMINE**

Puitmaterjal	tm	165	0,04	90
Kinnitusvahendid	m2	3,5	1	3,5

<http://www.puumarket.ee/> tihumeetri hinnad arvatud 80-100€

#### **VAHELAGEDE EHTAMINE**

Puitmaterjal	tm	165	0,04	90
Kinnitusvahendid	m2	3,5	1	3,5
Kile	m2	0,7	1	0,8

Kivi- või klaasvill	m2	5	1	9,52
Puitlaastplaat (22 mm)	m2	6	1	6,1

Paroc kivivill, 20cm

<http://www.puumarket.ee/>

#### **SARIKATE EHTAMINE**

Puitmaterjal	m3	165	0,1	90
Kinnitusvahendid	m2	4	1	4

### BETOONTARINDID

#### **VAHE- JA KATUSLAGEDE VALAMINE**

Veekindel vineer	m2	15	1,1	10,96
Betoon 200 mm	m3	95	0,2	80 + transport* + tööaeg ehitusplatsil 0,5h

Veekindel vineer F/F 15mm

<http://www.tmbetoon.ee/> hinnavahe mik 73-100 km-ta,

					valitud C25/30, töödeldavus S3, Keskkonnaklass XF3+transport 1,2€/km+tööaeg ehitusplatsil 0,5h
Raudarmatuur 12 mm	jm	1,7	25	1,8	
<b>SILLUSE VALAMINE 200X300 AVA&lt;3M</b>	jm	45	1	45	
Puit (pruss 50x100)	jm	1,5	5	1,5	
Veekindel vineer	m2	15	1,3	10,96	Veekindel vineer F/F 15mm
Kruvid, kinnitustarvikud	jm	7	1	7	
Betoon	m3	95	0,1	80 + transport* + tööaeg ehitusplatsil 0,5h	http://www.tmbetoon.ee/ hinnavaheemik 73-100 km-ta, valitud C25/30, töödeldavus S3, Keskkonnaklass XF3+transport 1,2€/km+tööaeg ehitusplatsil 0,5h
Armatuur 12 mm	jm	1,7	10	1,8	
<b>KANDVATE POSTIDE VALAMINE 250X250</b>	jm	45	1	45	
Puit (pruss 50x100)	jm	1,5	4	1,5	
Veekindel vineer	m2	15	1,3	10,96	Veekindel vineer F/F 15mm
Kruvid, kinnitustarvikud	jm	7	1	7	
Betoon	m3	95	0,1	80 + transport* + tööaeg ehitusplatsil 0,5h	http://www.tmbetoon.ee/ hinnavaheemik 73-100 km-ta, valitud C25/30, töödeldavus S3, Keskkonnaklass XF3+transport 1,2€/km+tööaeg ehitusplatsil 0,5h
Armatuur 12 mm	jm	1,7	10	1,8	
*Transport	km			0,5	21 EUR / h + km 20 %